Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)

Tor wrotkarski w Słomczynie – wykonawca wchodzi na budowę

2026-05-20



Już wkrótce rozpocznie się modernizacja toru wrotkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Słomczynie. W poniedziałek (25 maja) planowane jest przekazanie placu budowy wykonawcy. Równolegle przeprowadzona zostanie również kompleksowa przebudowa boiska.

Niebawem ruszą prace budowlane związane z remontem infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Słomczynie. Już w najbliższy poniedziałek (25 maja br.) firmie Verde Radosław Maciulewicz – wykonawcy modernizacji i remontu toru wrotkarskiego, zostanie przekazany teren budowy.

Dwie inwestycje

Budowniczowie zaczną prace od zerwania starej nawierzchni toru, wyrównania znajdującej się niżej nawierzchni betonowej i naprawy dylatacji. Następnie stare odwodnienie liniowe zostanie wymienione na odwodnienie szczelinowe.

Na tym etapie robót na plac budowy wejdzie wykonawca równolegle realizowanej inwestycji – kompleksowej modernizacji boiska, firma RS Investment LTD Sp. z o.o.. Do jego zadań będzie należała wymiana bramek, sfrezowanie starej nawierzchni asfaltobetonowej, udrożnienie systemu odwodnienia oraz wykonanie nowej, bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej.

Zakres prac

Po zakończeniu prac na boisku rozpocznie się ostatni etap przebudowy toru wrotkarskiego, czyli ułożenie nowoczesnej nawierzchni odpornej na warunki atmosferyczne, wykonanej z materiałów przeznaczonych specjalnie do torów wrotkarskich oraz posiadającej certyfikat World Skate lub World Skate Europe. Zapewni ona użytkownikom wyższy komfort oraz bezpieczeństwo podczas treningów i zawodów. Tor zyska również nowe oznakowanie – jasnoniebieską trasę oraz jasnozielony pas po stronie wewnętrznej.

Zakończenie inwestycji przy Czwórce wartych w sumie ponad 1,8 mln zł (1,5 mln zł za tor i 298,7 tys. zł za boisko) planowane jest na październik bieżącego roku.

Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/news/tor-wrotkarski-w-slomczynie-wykonawca-wchodzi-na-budowe